



Comune di Arluno

Piazza De Gasperi, 7

20010 - Arluno (Città Metropolitana di Milano)

Allegato n. 2 alla
G.C. n. ____ del ____

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2023-2025

Stima dei costi per la sicurezza



Il Progettista

Arch. Francesca BETTETINI



MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2023 - 2025

ONERI DELLA SICUREZZA

Cod.	Descrizione	Prezzo	Prezzo agg.	Quantità	Totale
M15043.a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 / 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1				
	segnale "lavori in corso"				
	sommano cad	€ 1,02	1,17 €	111	130,20 €
M15044.a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 / 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1				
	segnale divieto di sosta				
	sommano cad	€ 1,79	2,06 €	15	30,88 €
M15063	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)				
	sommano cad	€ 0,95	1,09 €	126	137,66 €
M15066.a	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, base per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 Kg				
	sommano cad	€ 0,85	€ 0,98	126	123,17 €
M15067	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione	€ 0,98	€ 1,13	126	142,00 €
M15022.a	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo dei moduli di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo utilizzo del materiale elementi senza vincoli di orientamento: per un mese	€ 1,26	€ 1,45	105	152,15 €

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2023 - 2025

ONERI DELLA SICUREZZA

M15078	Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	€ 29,72	34,18 €	45	1.538,01 €
Totale oneri della sicurezza					2.254,06 €

I prezzi sopra riportati sono stati desunti dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2011 maggiorati del 15%