

4.3

Elenco prezzi unitari

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente

Geom. Roberto Sinelli

ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI PROGETTO

Articolo		DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	PREZZO UNITARIO DEL COSTO PER LA SICUREZZA	PERCENTUALE INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	PERCENTUALE INCIDENZA DEL MATERIALE	PERCENTUALE INCIDENZA DI NOLEGGIO
N.	Codice							
1	IU.06.510.0100.c	Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refluita delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoli, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole superfici.	€/ m ²	0,0974	€ 0,001	71,77 %		8,32 %
2	30010051 - Assoverde	Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sifibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra.	€/ m ²	0,09	€ 0,001	39,11 %		
3	IU.06.530.0020	Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.						
	IU.06.530.0020.a	Fino a 2m	€/ cad.	6,07	€ 0,02	71,50 %		8,57 %
	IU.06.530.0020.b	Oltre 2m	€/ cad.	9,92	€ 0,02	71,98 %		8,17 %
4	IU.06.550.0010	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche						
	IU.06.550.0010.a	siepi con perimetro sino alla sezione media di 400 cm	€/ m	3,64	€ 0,01	66,48 %		13,74 %
	IU.06.550.0010.b	siepi con perimetro oltre la sezione media di 400 cm	€/ m	7,43	€ 0,01	68,37 %		11,71 %
5	IU.06.580.0030	Taglio di potatura di eliminazione del secco – rimonda - per 'tipulare' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.						
	IU.06.580.0030.a	Per alberi fino a m. 10	€/ cad.	42,98	€ 0,17	52,95%		27,13%
	IU.06.580.0030.b	Per alberi da m. 11 a m. 21	€/ cad.	94,25	€ 0,37	53,79%		26,30%
	IU.06.580.0030.c	Per alberi da m. 21 a m. 30	€/ cad.	142,49	€ 0,56	53,74%		26,35%
6	IU.06.580.0010	Taglio di potatura di diradamento su piante; per mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Il prezzo comprende la disinfestazione con prodotto fungicida per i tagli superiori a Ø 5 cm.; la raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.						
	IU.06.580.0010.a	Per alberi fino a m. 10	€/ cad.	141,59	€ 0,56	52,67%		27,43%
	IU.06.580.0010.b	Per alberi da m. 11° m. 20	€/ cad.	200,41	€ 0,79	49,79%		30,30%
	IU.06.580.0010.c	Per alberi oltre m. 21 fino a m. 30	€/ cad.	250,33	€ 0,99	49,77%		30,33%
7	IU.06.580.0020	Taglio di potatura di rinnovo; su specie di elevata capacità di reazione e/o di particolare fragilità della chioma. Il prezzo comprende la disinfestazione con prodotto fungicida per i tagli superiori a Ø 5 cm.; la raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura.						
	IU.06.580.0020.a	Per alberi fino a m. 10	€/ cad.	116,27	€ 0,46	53,38%		26,71%
	IU.06.580.0020.b	Per alberi da m. 11° m. 20	€/ cad.	171,20	€ 0,68	50,53%		29,57%
	IU.06.580.0020.c	Per alberi oltre m. 20	€/ cad.	218,78	€ 0,86	50,02%		30,08%
8	IU.06.590.0010	Eliminazione di piante. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà dell'impresa.						
	IU.06.590.0010.a	Per alberi sino a m. 6	€/ cad.	60,98	€ 0,27	58,51%		21,60%
	IU.06.590.0010.b	Per alberi da 6 - 10 m	€/ cad.	122,00	€ 0,42	58,51%		21,60%
	IU.06.590.0010.c	Per alberi oltre m. 10 fino a m. 20	€/ cad.	182,96	€ 1,24	58,51%		21,60%
9	IU.06.570.0100	Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci; compresa la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei.	€/ cad.	5,32	€ 0,02	72,18 %		7,89 %
10	IU.06.510.0020	Pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l'asportazione di foglie da eseguirsi con mezzo meccanico. Compreso il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale raccolto.	€/ m ²	€ 0,0768	€ 0,003	65,10%		14,97%
11	IU.06.180.0010	Diserbo tappeti erbosi: Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta, escluso onere di smaltimento	€/100 m ²	11,48		65,94%	11,59%	2,61%
12	IU.06.510.0070	Diserbo pavimentazioni e vialetti: eseguito a mano, con reflitricce meccanica o altro mezzo idoneo, con eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta, escluso onere di smaltimento	€/100 m ²	148,65		72,94%		7,16%

ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI PROGETTO

Articolo		DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	PREZZO UNITARIO DEL COSTO PER LA SICUREZZA	PERCENTUALE INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	PERCENTUALE INCIDENZA DEL MATERIALE	PERCENTUALE INCIDENZA DI NOLEGGIO
N.	Codice							
13	IU.06.570.0040	Trattamento antiparassitario eseguito con atomizzatore o lancia su alberi a foglia caduca o su alberi a foglia persistente; inclusi tutti i materiali necessari						
	IU.06.570.0040.a	Per alberi fino a 10 m	€/ cad.	2,40		57,92%	19,58%	2,50%
	IU.06.570.0040.b	Per alberi oltre 10 m	€/ cad.	2,89		57,79%	20,07%	2,42%
14	1C.27.050.0100.h	Conferimento in discarica autorizzata Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)	€/ t	77,40				
15	IU.06.590.0130	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:						
	IU.06.590.0130.a	Diametro colto fino a 50 cm	€/ cad.	71,71	€ 0,27	41,48 %	29,18 %	9,46 %
	IU.06.590.0130.b	Diametro colto oltre 50 cm	€/ cad.	105,95	€ 0,42	37,32 %	33,16 %	9,60 %