

ALLEGATO "C"

Comune di Cesate
Provincia di MI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Nuovo centro polivalente

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cesate.

CANTIERE: Via Arno, Cesate (MI)

Cesate, 06/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Del Giacco Vincenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Vulmarca Roberto)

Architetto Del Giacco Vincenzo

Via F.Guarnerio, 14
20056 Trezzo Sull'Adda (MI)
Tel.: 0290963566 - Fax: -
E-Mail: vincenzo@studiodelgiacco.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 N.P.01.Sic.	<p><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Nolo ponteggio completo per tutta la durata dei lavori in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, la valutazione sulla necessità della messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni, i piani di lavoro, schermatura con teli in fibra sintetica, paraschegge (mantovana) e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Compresa tutta la documentazione a corredo come progetto, pimus, verifica dei piani d'appoggio e tutta quella necessaria e/o richiesta nel piano di sicurezza e coordinamento. Per tutta la durata dei lavori.</p>					470,00		
	SOMMANO m2					470,00	15,35	7'214,50
2 N.P.02.Sic.	<p>Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per tutta la durata dei lavori, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere Recinzione di cantiere e deposito materiali</p>					65,00		
	SOMMANO m					65,00	4,25	276,25
3 N.P.03.Sic.	<p>Nolo di postazione igienica dedicata, per personale esterno al cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, compresa la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese). - per tutta la durata dei lavori, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. WC dedicato ai fornitori</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
4 N.P.04.Sic.	<p>Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per tutta la durata dei lavori, compreso trasporto</p>							
	A R I P O R T A R E							7'990,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'990,75
5 N.P.05.Sic.	montaggio e smontaggio Box per mensa					1,00	600,00	600,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: -il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere; -la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; -l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); -l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; -l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; -Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i):- riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere Rispetto dei protocolli per l'accesso dei fornitori esterni al cantiere							
	SOMMANO cadauno					30,00		
6 N.P.06.Sic.	Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: dimensione 50x50 cm Cartellonistica procedure Covid-19					1,00	80,00	80,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
	A RIPORTARE							8'850,75

